



CARTA PROPOSTA

Fortaleza/CE, 28 de FEVERIRO de 2020.

ÀO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VAIE DO CURU
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: TOMADA DE PREÇOS No 001/2020 TP

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS No 001/2020 TP, cujo objeto é a Contratação de empresa para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu Cisvale., pelo preço global de R\$ 145.826,15 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ABERLADO SOUSA DA SILVA, portador da carteira de Identidade nº 2009009173271 SSP-CE e CPF nº 604.363.963-78 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ABERLADO SOUSA DA SILVA
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

R

[Handwritten signatures and initials]

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71

698
M

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

LOCAL: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 26.1 (DESONERADA)

BDI: 22,10%

ABELARDO SOUSA DA SILVA
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

ORD.	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	3,00	195,96	587,88
1.1	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	9,24	5,99	55,34
1.2	C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	10,00	15,49	154,90
1.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,71	154,08	109,39
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	257,50	5,90	1.519,25
1.5	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLOS S/ REAPROVEIAMENTO	M3	1,08	35,44	38,27
1.6	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	107,42	3,03	325,48
1.7	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	20,40	5,20	106,08
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,38	27,69	10,52
4.1	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,12	420,11	50,41
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,20	49,39	602,66
5.1	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	3,42	16,79	57,42
5.2	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	3,42	15,50	53,01
5.3	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	9,60	26,10	250,56
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	423,00	36,08	15.261,84
7.1	C1931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	15,60	22,18	346,00
7.2	C1605	LASTRO DE BRITA APOILOADO MANUALMENTE	M3	12,43	98,60	1.225,59
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm. P/ PAREDE	M2	290,83	3,87	1.125,51
8.2	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	290,83	26,52	7.712,81
8.3	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DELUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 10:4:1	M2	178,95	8,72	1.560,44
9.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1"	M	11,00	158,36	1.741,96
9.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA P/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,00	106,23	106,23
9.3	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	5,04	240,82	1.213,73
9.4	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	4,86	193,14	938,66
9.5	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	4,86	34,50	167,67

HERBERT ELIAKIM SILVA MALA
CREA-CE - RNP: 2116404073
ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JUNIOR
CREA-CE - RNP: 0808009691
ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

LOCAL: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 26.1 (DESONERADA)

BDI: 22,10%

ORD.	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
10.1	C2441	TELHA DE FIBROCIMENTO KAIHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	232,75	86,01	20.018,82
10.2	C1613	LATEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS EM TELHAS DE FIBROCIMENTO	M2	358,08	14,66	5.149,45
10.3	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	48,00	26,94	1.293,12
10.4	C2033	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	9,00	2,08	18,72
10.5	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	M2	3,00	27,84	83,52
10.6	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	3,60	25,47	91,69
11.1	C0625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	10,00	13,18	131,80
11.2	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	162,77	813,85
12.1	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.578,53	2.578,53
12.2	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00	2.866,51	11.466,04
12.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	155,49	932,94
13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.363,21	12,84	17.503,61
13.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE EVA	M2	148,56	9,60	1.426,17
13.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.157,74	9,88	11.438,47
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,94	24,59	1.006,71
14.1	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	M2	32,00	156,45	5.006,40
14.2	C0221	ARMÁRIO ALTO EM DIVISÓRIA (ABERTO)	M2	15,60	308,51	4.812,75

CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

FORTALEZA, CE, 26 DE FEVEREIRO DE 2010.

Abelardo Sousa da Silva
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRESENT. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

Herbert Eliasim Silva Maia
 HERBERT ELIASIM SILVA MÁIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELÉTRICISTA

Handwritten signatures and initials



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71



OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

LOCAL: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 26.1 (DESONERADA)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR (R\$) S/ B.D.I.	VALOR (R\$) C/ B.D.I. DE 22,10%	MÊS 1		MÊS 2	
				%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	587,88	717,80	100,00%	587,88	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.308,71	2.818,93	100,00%	2.308,71	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	10,52	12,84	100,00%	10,52	-	-
4	FUNDAÇÃO E PAREDES	603,57	736,96	100,00%	603,57	-	-
5	CONCRETO E ARMADURA	360,99	440,77	100,00%	360,99	-	-
6	PISO INTERNO	15.261,84	18.634,71	100,00%	15.261,84	-	-
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	1.571,59	1.918,91	100,00%	1.571,59	-	-
8	REVESTIMENTO	10.398,76	12.696,89	100,00%	10.398,76	-	-
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4.288,25	5.235,95	-	-	100,00%	4.288,25
10	COBERTURA	26.922,36	32.872,20	-	-	100,00%	26.922,36
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	945,65	1.154,64	-	-	100,00%	945,65
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.977,51	18.287,54	-	-	100,00%	14.977,51
13	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	31.374,96	38.308,83	-	-	100,00%	31.374,96
14	DIVERSOS	9.819,15	11.989,18	-	-	100,00%	9.819,15
TOTAL		119.431,74	145.826,15	26,04%	31.103,86	73,96%	88.327,88

FORTALEZA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

Abelardo Sousa da Silva
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRESENTAÇÃO
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

2

Hebert Eliakim Silva Maia
HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
CREA-CE - RNP: 2116404673
ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
JOÃO CABRAL JÚNIOR
CREA-CE - RNP: 0608589691
ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71



Abelardo Sousa da Silva
 ADM COM. DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA					5,90	M0
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,039	17,93	0,6954		
	SERVEANTE	H	0,394	13,21	5,2047		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,90		-			-	5,90
C4738	RECUPERAÇÃO DE CONCRETO C/ REF. E REC. DE GROUT E = 60 MM					26,10	M2
	EMPREITADA						
	CORTE DE SUPERFÍCIE C/DIAMANTE	H	1,0000	0,63	0,63		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,6300				
	MÃO DE OBRA						
	ESTUCADOR	H	0,0315	13,21	0,42		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0315	17,93	0,56		
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0315	14,52	0,46		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,4400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AÇO CA-50	KG	0,0350	3,50	0,12		
	ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	KG	4,5560	4,10	18,68		
	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	L	0,4000	13,08	5,23		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	24,0300				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Empreitada	BDI	Total Geral
	1,44		-	24,03	0,63	-	26,10
C0033	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS					0,08	M0
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,039	17,83	0,6954		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,695				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0004	40,19	0,0161		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,600	0,36	0,2160		
	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,100	11,43	1,1430		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,375				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

Hebert Eliakim Silva Maia
 HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, N° 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71



Abelardo Sousa da Silva
 ADM-COR. DE MATERIAL ELET. E REPAR. OBRAS
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	0,70		-	1,38		-	2,08
01947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					155,49	PT
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,3640	14,52	34,33		
	ELETRICISTA	H	2,3640	18,07	42,72		
	SERVENTE	H	1,9700	13,21	26,02		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	103,0700				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	12,0000	0,71	8,52		
	CAIXA ESTAMPADA 3X3, 4X2 - CHAPA 18	UN	1,0000	1,65	1,65		
	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA F. 100X100X80MM	UN	1,0000	5,23	5,23		
	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	0,75	0,75		
	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1330	7,09	0,71		
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	1,91	5,73		
	ESPELHO 4X2 OU 3X3	UN	1,0000	3,55	3,55		
	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,88	2,64		
	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO : TOMADA 2 POLOS	UN	1,0000	14,18	14,18		
	LUVA DE PVC RIGIDO P/ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	4,73	9,46		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	52,4200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	103,07		-	52,42		-	155,49
01615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					12,84	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,276	14,52	4,0075		
	PINTOR	H	0,315	17,83	5,6165		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,624				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,350	1,46	0,3650		
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,120	5,32	0,6384		
	TINTA LÁTEX	LT	0,170	13,04	2,2169		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,220				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,62		-	3,22		-	12,84
01461	TEXTURA ACRÍLICA : DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS					9,88	M2
	MAO DE OBRA						

Herbert Eltakim Silva Maia
 HERBERT ELTAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0638589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Abelardo Sousa da Silva
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRESENT. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,158	14,52	2,29		
	PINTOR	H	0,236	17,83	4,21		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SELADOR ACRÍLICO	LT	0,190	5,52	1,05		
	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,310	7,53	2,33		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,380				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,50		-	3,38		-	9,88
01931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA					22,18	M2
	MÃO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,788	17,83	14,0500		
	SERVEANTE	H	0,394	13,21	5,2047		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	19,255				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,060	40,19	2,41		
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,420	0,36	0,51		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,920				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	19,26		-	2,92		-	22,18
01605	LASTRO DE BRITA APILADO MANUALMENTE					98,60	M3
	MÃO DE OBRA						
	SERVEANTE	H	1,970	13,21	26,0237		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	26,024				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BRITA	M3	1,200	60,48	72,5760		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	72,576				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	26,02		-	72,58		-	98,60
01943	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO					35,44	M3
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,820	17,93	14,62		
	SERVEANTE	H	1,576	13,21	20,82		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	35,440				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	35,44		-			-	35,44
01611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM					26,47	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,0360	14,18	0,51		

Herbert Eliakim Silva Maia
 HERBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA

Handwritten initials and marks on the right margin.



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

ESTADO DE PERNAMBUCO
 304
 M

ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,5100				
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,3546	17,83	6,32		
	SERVEnte	H	0,8038	13,21	10,62		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	16,9400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0332	40,19	1,33		
	BRITA	KG	0,0440	62,09	2,73		
	CIMENTO PORTLAND	M3	11,0000	0,36	3,96		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,0200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	16,94		-	8,02	0,51	-	25,47
00089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO					420,11	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	3,940	17,83	70,2502		
	SERVEnte	H	3,940	13,21	52,0474		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	122,298				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,618	40,19	24,8374		
	AÇO CA-50	KG	18,000	5,36	96,4800		
	BRITA	M3	0,615	60,48	37,1952		
	CIMENTO PORTLAND	KG	368,500	0,36	132,6600		
	PEDRISCO	M3	0,263	25,22	6,6329		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	297,806				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	122,30		-	297,81		-	420,11
C2625	TUBO PVC SOLD. MAKROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")					13,18	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,066	14,52	0,96		
	ENCANADOR	H	0,086	17,83	1,53		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,490				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TUBO PVC SOLD. MAKROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	1,000	10,69	10,69		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,690				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,49		-	10,69		-	13,18
03074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19) cm. C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm					49,39	M2

HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608599691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

Abelardo Sousa da Silva
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRÉS. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,182	17,83	21,08		
	SERVENTE	H	1,182	13,21	15,61		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	36,690				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,043	43,34	1,86		
	CAL HIDRATADA	KG	6,190	0,48	2,97		
	CIMENTO PORTLAND	KG	6,190	0,36	2,23		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	47,000	0,12	5,64		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	12,700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	36,69		-	12,70		-	49,39
00603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO					162,77	UN
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0906	14,52	1,3155		
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4767	14,52	6,9217		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0906	17,83	1,6154		
	CARPINTEIRO	H	0,4767	17,83	8,4996		
	PEDREIRO	H	2,3640	17,83	42,1501		
	SERVENTE	H	3,9400	13,21	52,0474		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	112,5497				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.1º BWG	KG	0,0220	11,35	0,2497		
	AREIA MEDIA	M3	0,1050	40,19	4,2200		
	AÇO CA-60	KG	1,3170	6,72	8,8502		
	BRITA	M3	0,0420	60,48	2,5402		
	CAL HIDRATADA	KG	5,4600	0,87	4,7502		
	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	18,91	1,8910		
	CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	0,36	9,4241		
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	5,16	0,1548		
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,8000	0,18	18,1440		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	50,2242				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	112,55		-	50,22		-	162,77
00776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE					3,87	M2
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,099	17,83	1,77		

Herbert Eliakim Silva Maia
 HERBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 0116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA

Handwritten initials and signatures on the right margin.



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE

TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com

CNPJ: 34.604.458/0001-71

ABELARDO SOUSA DA SILVA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ADM-COM. DE MATERIAL ELET E REPREL LDA

CNPJ: 34.604.458/0001-71

Abelardo Sousa da Silva

Sócio

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.


Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	SERVENTE	H	0,079	13,21	1,04		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,810				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,005	40,19	0,20		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,400	0,36	0,86		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,060				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,81		-	1,06		-	3,87
01463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA					26,94	MO
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,0394	17,83	0,70		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,700				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	1,100	21,99	24,19		
	PRIMER P/MANTA EK	KG	0,325	6,30	2,05		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	26,240				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,70		-	26,24		-	26,94
01008	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA PVA					9,60	MO
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,158	14,52	2,2942		
	PINTOR	H	0,236	17,83	4,2079		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,502				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	1,46	0,5840		
	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,700	3,59	2,5130		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,097				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,50		-	3,10		-	9,60
03861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)					2.578,53	UN
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,000	2.578,53	2.578,53		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2.578,530				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	-		-	2.578,53		-	2.578,53

Herbert Eliakim Silva Maia
 HERBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Abelardo Sousa da Silva
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRER. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.


Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
03862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)				2.866,51		UN
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,000	2.866,51	2.866,51		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2.866,510				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	-		-	2.866,51		-	2.866,51
02942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA					5,20	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEANTE	H	0,394	13,21	5,20		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,20		-			-	5,20
01473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE					27,84	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,197	17,83	3,51		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,510				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MEDIA	M3	0,014	40,19	0,56		
	CIMENTO PORTLAND	KG	7,290	0,36	2,62		
	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,200	4,94	0,99		
	IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	KG	3,000	3,94	11,82		
	MEMBRANA ELASTICA	KG	1,500	5,56	8,34		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	24,330				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,51		-	24,33		-	27,84
03101	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6					26,52	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,630	17,83	11,23		
	SERVEANTE	H	0,630	13,21	8,32		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	19,550				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,3303	200,10	6,97		

Herbert Eliakim Silva Maia
 HERBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNF: 0116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNF: 0608599691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71



Abelardo Sousa da Silva
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,970				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	19,55		-	6,97		-	26,52
CP479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA					156,45	M2
	MAO DE OBRA						
	SOLDADOR	H	0,630	17,83	11,2329		
	PEDREIRO	H	0,126	17,83	2,2466		
	SERVENTE	H	0,106	13,21	1,4003		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,880				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0003	40,19	0,0121		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3000	0,36	0,1080		
	SOLDA 50X50	KG	0,5000	27,08	13,5400		
	TOLDO PLÁSTICO	M2	1,1000	99,23	109,1530		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	0,8000	6,70	18,7600		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	141,573				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14,88		-	141,57		-	156,45
CP179	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO					24,59	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,654	14,52	9,50		
	PINTOR	H	0,654	17,83	11,66		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	21,160				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,030	4,26	0,13		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	11,03	1,76		
	LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,65	0,50		
	ZARCÃO	LT	0,120	8,67	1,04		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,430				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	21,16		-	3,43		-	24,59
CP184	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					27,69	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,096	13,21	27,6882		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	27,688				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	27,69		-			-	27,69
CP206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS					5,99	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,041	17,83	0,7310		

Hebert Eliakim Silva Maia
 HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE

TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com

CNPJ: 34.604.458/0001-71



ABELARDO SOUSA DA SILVA

ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPR. LTDA

CNPJ: 34.604.458/0001-71

Abelardo Sousa da Silva

Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	SERVENTE	H	0,398	13,21	5,2576		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,989				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,99		-			-	5,99
C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS					15,49	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,110	17,83	1,96		
	SERVENTE	H	1,024	13,21	13,53		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,490				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	15,49		-			-	15,49
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES					154,08	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,636	17,83	29,1699		
	SERVENTE	H	9,456	13,21	124,9138		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	154,084				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	154,08		-			-	154,08
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL					36,08	M2
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000	0,67	0,40		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	0,40				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,5910	14,52	8,58		
	GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,9062	17,83	16,16		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	24,7400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CERA	KG	0,3000	11,55	3,47		
	CIMENTO BRANCO	KG	0,6000	2,36	1,42		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000	0,36	0,29		
	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,1500	13,25	1,99		
	ESMERIL N.36	UN	0,1000	25,14	2,51		
	ESMERIL N.60	UN	0,0500	25,14	1,26		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,94				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	24,74		-	10,94	0,40	-	36,08
C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO					3,03	M3
	MAO DE OBRA						
	TELHADISTA	H	0,024	17,83	0,43		

HEBERT ELIAZEM SILVA MAIA
CREA-CE - RNP: 2116404673
ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
CREA-CE - RNP: 0608589691
ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Abelardo Sousa da Silva
 ADM-COM DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.


Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	SERVEnte	H	0,197	13,21	2,60		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,030				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,03		-			-	3,03
03095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO					16,79	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	1,271	13,21	16,79		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	16,790				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	16,79		-			-	16,79
02900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS					15,50	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,315	17,83	5,62		
	SERVEnte	H	0,158	13,21	2,09		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,710				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI 2020	L	0,300	25,96	7,79		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,790				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,71		-	7,79		-	15,50
01873	PELÍCULA DE INSULFILM					34,50	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,197	17,83	3,5125		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,513				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	1,050	29,51	30,9855		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	30,986				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,51		-	30,99		-	34,50
00441	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%					86,01	M2
	MAO DE OBRA						
	ACUDANTE DE TELHADISTA	H	0,709	14,52	10,29		
	TELHADISTA	H	0,236	17,83	4,21		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	0,610	0,12	0,07		
	FIXADOR DE ABA (KALHETAO)	UN	0,610	1,28	0,78		
	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X1,0MM	UN	0,610	0,80	0,49		
	TELHA FIBROCIMENTO KALHETÃO	M2	1,120	62,65	70,17		

Hebert Elias da Silva
 HEBERT ELIAS DA SILVA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ABELARDO SOUSA DA SILVA
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E RESRES. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	71,510				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14,50		-	71,51		-	86,01
C1613	LATEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS EM TELHAS DE FIBROCIMENTO					14,66	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,315	14,52	4,57		
	PINTOR	H	0,394	17,83	7,03		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,600				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA	LT	0,150	13,87	2,08		
	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	LT	0,072	9,46	0,68		
	AGUARRAZ MINERAL	LT	0,036	8,24	0,30		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,060				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,60		-	3,06		-	14,66
C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO					240,82	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,3940	14,52	5,7209		
	MONTADOR	H	0,3940	17,83	7,0250		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,7459				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000	6,34	9,5100		
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM	M2	1,0000	218,56	218,5600		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	228,0700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,75		-	228,07		-	240,82
C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO					193,14	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,3940	14,52	5,7209		
	MONTADOR	H	0,3940	17,83	7,0250		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,7459				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000	6,34	9,5100		
	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	170,88	170,8800		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	180,3900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,75		-	180,39		-	193,14

HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
CREA-CE - RNP: 2116404673
ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
CREA-CE - RNP: 0608589691
ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71



ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abetardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
01461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1					8,72	UN
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,079	17,83	1,41		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,410				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	KG	2,000	2,76	5,52		
	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,150	11,90	1,79		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,310				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,41		-	7,31		-	8,72
03506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"					158,36	M2
	MÃO DE OBRA						
	ARMADOR/FERREIRO	H	1,0244	17,83	18,27		
	PEDREIRO	H	1,0244	17,83	18,27		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	36,5400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,2000	9,46	1,89		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,6000	85,48	51,29		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	2,7000	22,85	61,70		
	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	UN	0,4000	17,34	6,94		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	121,8200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	36,54		-	121,82		-	158,36
04515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM					226,23	UN
	MATERIAIS						
	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,000	226,23	226,2300		
	T O T A L	R\$	226,230				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
					226,23	-	226,23
04541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					195,96	M2
	MÃO DE OBRA						
	MONTADOR	H	1,8628	17,83	33,21		

HERBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

713
 18

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
	PEDREIRO	H	1,8628	17,83	33,21		
	SERVENTE	H	1,8628	13,21	24,61		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	91,0300				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	13,61	2,14		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	14,18	2,41		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	24,06	36,09		
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSAS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	61,64	61,64		
	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,3125	112,21	2,65		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	104,9300				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	91,03		-	104,93		-	195,96
00221	ARMARIO ALTO EM DIVISÓRIA (ABERTO)					308,51	MC
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	2,1670	14,52	31,46		
	MONTADOR	H	1,1820	17,83	21,08		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	52,5400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PERFIL 'U' DE AÇO ENRIQUECIDO, C/PRIMER CHAPA 10 (DIVISÓRIA)	KG	7,0400	0,71	5,00		
	MASTIQUE ELASTICO	KG	0,0700	12,61	0,88		
	PAINEL DIV.COMP.NAVAL.E=40MM REV C/PLACA FIBROC.	M2	3,3100	107,40	248,09		
	PERFIS LEVES DE AÇO CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1,7070	1,17	2,00		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	255,9700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	52,54		-	255,97		-	308,51

FORTALEZA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

Abelardo Sousa da Silva
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPR. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

T

8

Q

2

Lu

Q

Hebert Eliakim Silva Maia
 HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

LOCAL: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 26.1 (DESONERADA)

ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPREA. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRETAS	
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,20%
2	RISCO DE ENGENHARIA	0,95%
3	GARANTIA/SEGUROS	0,81%
	A	4,00%
B	ENCARGOS FINANCEIROS	
4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94%
	B	0,94%
C	IMPOSTOS	
5	PIS	0,65%
6	COFINS	3,00%
7	ISS	3,00%
8	CPRB	4,50%
	C	11,15%
D	LUCRO	
9	LUCRO BRUTO	6,05%
	D	6,05%
	B D I =	22,10%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+1))/(1-i))-1)x100	

FORTALEZA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

Hebert Eliakim Silva Maia
 HÉBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.
LOCAL: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

ABPLAARD SOUSA DA SILVA
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRESENT. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abalardo Sousa da Silva
Sócio


ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4		10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

FORTALEZA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

Hebert Eliakim Silva Maia
HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
CREA-CE - RNP: 2116404673
ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
JOÃO CABRAL JÚNIOR
CREA-CE - RNP: 0608589691
ENGENHEIRO ELETRICISTA



A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
INTERFEDERATIVO DO VAIE DO CURU

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 TP

DECLARAÇÃO

ADM - COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ:
34.604.458/0001-71, RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO -
FORTALEZA-CE, AQUI REPRESENTADO PELO SEU SOCIO-ADMINISTRADOR O SR.
ABERLADO SOUSA DA SILVA, RG: 2009009173271 SSP-CE E CPF: 604.363.963-78,
DECLARO DE QUE NOS NOSSOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS
DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, TAXAS,
IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIOS, TRANSPORTES E
SEGUROS.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS
DA LEI.

FORTALEZA, 28 de FEVEREIRO DE 2020.

ABERLADO SOUSA DA SILVA


ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPR. LTDA

CNPJ: 34.604.458/0001-71

Abelardo Sousa da Silva

Sócio

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71





A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
INTERFEDERATIVO DO VAIE DO CURU

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 TP

RELAÇÃO DE EQUIPE TECNICA

ENGENHEIRO ELETRICISTA: JOÃO CABRAL JÚNIOR; **TEMPO DE EXPERIENCIA:** 03 ANOS

ENGENHEIRO CIVIL: HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA; **TEMPO DE EXPERIENCIA:** 02 ANOS

RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS METALICA: GEOVANI PEREIRA DA SILVA; **TEMPO DE EXPERIENCIA:** 04 ANOS

ENCARREGADO PELA OBRA: MARIO PAES CAVALCANTE; **TEMPO DE EXPERIENCIA:** 05 ANOS

PEDREIRO: FRANCISCO DE ASSIS SOUSA LIMA; **TEMPO DE EXPERIENCIA:** 05 ANOS

ENCARREGADO PELA PINTURA: JOSE VALDIR DE SOUSA; **TEMPO DE EXPERIENCIA:** 08 ANOS

PINTOR: JOSE VALDIZIO FELIX DE SOUSA; **TEMPO DE EXPERIENCIA:** 03 ANOS

PINTOR: JOSE LEONARDO DE SOUSA; **TEMPO DE EXPERIENCIA:** 02 ANOS

PINTOR: MARCOS FELICIANO DA COSTA; **TEMPO DE EXPERIENCIA:** 01 ANOS

AJUDANTE DE PINTOR: OBERDAM SARAIVA VIEIRA; **TEMPO DE EXPERIENCIA:** 02 ANOS

AJUDANTE DE PINTOR: PAULO RENAN DE AQUINO; **TEMPO DE EXPERIENCIA:** 03 ANOS

DECLARAÇÃO

ADM - COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 34.604.458/0001-71, RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE, AQUI REPRESENTADO PELO SEU SOCIO-ADMINISTRADOR O SR. ABERLADO SOUSA DA SILVA, RG: 2009009173271 SSP-CE E CPF: 604.363.963-78, DECLARAM E CONCORDAM E DISPONIBILIZAM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CADA MEMBRO.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

FORTALEZA, 28 de FEVEREIRO DE 2020.

ABERLADO SOUSA DA SILVA
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71



A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
INTERFEDERATIVO DO VAIE DO CURU

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 TP

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS

MÁQUINA AIRLESS PARA PINTURA: TRATA-SE DE UM EQUIPAMENTO QUE EXPELE UM JATO DE TINTA COM ALTA PRESSÃO - SEM USAR AR COMPRIMIDO. ASSIM, A TINTA NÃO LEVANTA NÉVOA E NÃO FAZ SUJEIRA; **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2019.

MÁQUINA DE SOLDA: TRATA-SE DE UM EQUIPAMENTO QUE SOLDA AS FERRAGENS E ESTRUTURA METALICAS; **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2018.

LIXADEIRA BOSH: ANO DE FABRICAÇÃO: 2018.

FURADEIRA BOSH: ANO DE FABRICAÇÃO: 2018.

MARTELETE MAQUITA: ANO DE FABRICAÇÃO: 2018.

ESCADA RETRÁTIL DE ALUMÍNIO: ANO DE FABRICAÇÃO: 2018.

ANDAIME

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (OCULOS, CAPACETES, MASCARAS)

DECLARAÇÃO

ADM - COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ:
34.604.458/0001-71, RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO -
FORTALEZA-CE, AQUI REPRESENTADO PELO SEU SOCIO-ADMINISTRADOR O SR.
ABERLADO SOUSA DA SILVA, RG: 2009009173271 SSP-CE E CPF: 604.363.963-78,
DECLARO QUE OS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS ESTA A DISPOSICÃO PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS
DA LEI.

FORTALEZA, 28 de FEVEREIRO DE 2020.

Abelardo Sousa da Silva
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRESENT. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
INTERFEDERATIVO DO VAIE DO CURU

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 TP

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (*)

Dados pessoais do representante da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

NOME: ABERLADO SOUSA DA SILVA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: COMERCIANTE

RG: 2009009173271 SSP-CE

CNPJ: 604.363.963-78

DOMICÍLIO: RUA ALAMEDA CARACÓIS, Nº 268 CASA 05 BAIRRO CONJ.

MARECHAL RONDON - CEP: 61652-280

CIDADE: CAUCAIA

UF: CEARÁ

FONE: (085) 99767-5787

ABERLADO SOUSA DA SILVA
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71