

CARTA PROPOSTA

Fortaleza/CE, 28 de FEVERIRO de 2020.

ÀO
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VAIE DO CURU
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: TOMADA DE PREÇOS No 001/2020 TP

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS No 001/2020 TP, cujo objeto é a Contratação de empresa para executar a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas de São Gonçalo do Amarante, de interesse do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu Cisvale., pelo preço global de R\$ 145.826,15 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ABERLADO SOUSA DA SILVA, portador da carteira de Identidade nº 2009009173271 SSP-CE e CPF nº 604.363.963-78 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Aberlado Sousa da Silva
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRESENT. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Aberlado Sousa da Silva
Sócio

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

790
 18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

LOCAL: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 26.1 (DESONERADA)

BDI: 22,10%

ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COM DE MATERIAL ELET. E REPR. L.TDA
 CNPJ: 34.804.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

ORD.	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	P. UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	3,00	239,27	717,81
2.1	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	9,24	7,31	67,54
2.2	C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, FEITORIS E DEGRAUS	M	10,00	18,91	189,10
2.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,71	188,13	133,57
2.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	257,50	7,20	1.854,00
2.5	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,08	44,88	48,47
2.6	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	107,42	3,70	397,45
2.7	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	20,40	6,35	129,54
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,38	33,81	12,84
4.1	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,12	512,95	61,55
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	11,20	60,31	675,47
5.1	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	3,42	20,50	70,11
5.2	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	3,42	18,93	64,74
5.3	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	9,60	31,87	305,45
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	423,00	44,05	18.633,15
7.1	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	15,60	27,08	422,44
7.2	C1605	LASTRO DE BRITA APELOADO MANUALMENTE	M3	12,43	120,39	1.496,44
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5cm P/ PAREDE	M2	290,83	4,73	1.375,60
8.2	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	290,83	32,38	9.417,07
8.3	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1	M2	178,95	10,65	1.905,81
9.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	11,00	193,36	2.126,96
9.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,00	276,25	276,25
9.3	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	5,04	294,04	1.481,96
9.4	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	4,86	235,82	1.146,08

HEBERT ELIANTZ SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

LOCAL: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 26.1 (DESONERADA)

BDI: 22,10%

ORD.	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	P. UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
9.5	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	4,86	42,12	204,72
10						
10.1	C2441	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	M2	232,75	105,02	24.443,40
10.2	C1613	LATEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS EM TELHAS DE FIBROCIMENTO	M2	358,08	17,90	6.409,63
10.3	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	48,00	32,89	1.578,72
10.4	C2033	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	9,00	2,54	22,86
10.5	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	M2	9,00	33,99	305,91
10.6	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	3,60	31,10	111,96
11						
11.1	C0625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	10,00	16,09	160,90
11.2	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	198,74	993,70
12						
12.1	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	3.148,39	3.148,39
12.2	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00	3.500,01	14.000,04
12.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	189,85	1.139,10
13						
13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.363,21	15,68	21.375,13
13.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	148,56	11,72	1.741,12
13.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.157,74	12,06	13.962,34
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,94	30,02	1.229,02
14						
14.1	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	M2	32,00	191,03	6.112,96
14.2	C0221	ARMÁRIO ALTO EM DIVISÓRIA (ABERTO)	M2	15,60	376,69	5.876,36


CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

FORTALEZA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

ABELARDO SOUSA DA SILVA
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPARA. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
CREA-CE - RNP: 2116404673
ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
CREA-CE - RNP: 0608589691
ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

LOCAL: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 26.1 (DESONERADA)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR (R\$) S/ B.D.I.	VALOR (R\$) C/ B.D.I. DE 22,10%	MÊS 1		MÊS 2	
				%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	717,81	876,45	100,00%	717,81		-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.819,67	3.442,82	100,00%	2.819,67		-
3	MOVIMENTO DE TERRA	12,84	15,68	100,00%	12,84		-
4	FUNDAÇÃO E PAREDES	737,02	899,90	100,00%	737,02		-
5	CONCRETO E ARMADURA	440,80	538,22	100,00%	440,80		-
6	PISO INTERNO	18.633,15	22.751,08	100,00%	18.633,15		-
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	1.918,88	2.342,95	100,00%	1.918,88		-
8	REVESTIMENTO	12.698,50	15.504,87	100,00%	12.698,50		-
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5.235,95	6.393,09		-	100,00%	5.235,95
10	COBERTURA	32.872,48	40.137,30		-	100,00%	32.872,48
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.154,60	1.409,77		-	100,00%	1.154,60
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.287,53	22.329,07		-	100,00%	18.287,53
13	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	38.307,60	46.773,58		-	100,00%	38.307,60
14	DIVERSOS	11.989,32	14.638,96		-	100,00%	11.989,32
TOTAL		145.826,15	178.053,73	26,04%	37.978,67	73,96%	107.847,48

FORTALEZA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

ABELARDO SOUSA DA SILVA
ADM COM. DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
CREA-CE - RNP: 2116404673
ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
CREA-CE - RNP: 0608589691
ENGENHEIRO ELETRICISTA



793
 ASSOCIAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COL DE MATERIAL ELET E REPARA LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
01070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA					7,20	M2
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,039	17,83	0,6954		
	SERVEENTE	H	0,394	13,21	5,2047		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,90		-			1,30	7,20
04738	RECUPERAÇÃO DE CONCRETO C/ REF. E REC. DE GROUT E - 60 MM					31,87	M2
	EMPREITADA						
	CORTE DE SUPERFÍCIE C/DIAMANTE	H	1,0000	0,63	0,63		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,6300				
	MÃO DE OBRA						
	ESTUCADOR	H	0,0315	13,21	0,42		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0315	17,83	0,56		
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0315	14,52	0,46		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,4400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AÇO CA-50	KG	0,0350	3,50	0,12		
	ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	KG	4,5560	4,10	18,68		
	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	L	0,4000	13,08	5,23		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	24,0300				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Empreitada	BDI	Total Geral
	1,44		-	24,03	0,63	5,77	31,87
02033	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS					2,54	M2
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,039	17,83	0,6954		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,695				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0004	40,19	0,0161		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,600	3,36	0,2016		
	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,100	11,43	1,1430		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,375				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

HEBERT ELIAKIM SILVA MATA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

794
 MC

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPAR. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.


Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	0,70		-	1,38		0,46	2,54
01947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					189,85	PI
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,3640	14,52	34,33		
	ELETRICISTA	H	2,3640	18,07	42,72		
	SERVEENTE	H	1,9700	13,21	26,02		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	103,0700				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	12,0000	0,71	8,52		
	CAIXA ESTAMPADA 3X3, 4X2 - CHAPA 18	UN	1,0000	1,65	1,65		
	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	5,23	5,23		
	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	0,75	0,75		
	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	7,09	0,71		
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,0000	1,91	5,73		
	ESPELHO 4X2 OU 3X3	UN	1,0000	3,55	3,55		
	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,88	2,64		
	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	UN	1,0000	14,18	14,18		
	LUBA DE PVC RÍGIDO P/ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	4,73	9,46		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	52,4200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	103,07		-	52,42		34,36	189,85
01615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					15,68	M2
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,276	14,52	4,0075		
	PINTOR	H	0,315	17,83	5,6165		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,624				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	1,46	0,3650		
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,120	5,32	0,6384		
	TINTA LÁTEX	LT	0,170	13,04	2,2168		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,220				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,62		-	3,22		2,84	15,68
02461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS					12,06	M2

HEBERT ELIASIM SILVA MATA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71



ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,188	14,52	2,29		
	PINTOR	H	0,236	17,83	4,21		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SELADOR ACRÍLICO	LT	0,190	5,52	1,05		
	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,310	7,53	2,33		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,380				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,50		-	3,38		2,18	12,06
02931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA					27,08	M2
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,788	17,83	14,0500		
	SERVEnte	H	0,394	13,21	5,2047		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	19,255				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,060	40,19	2,41		
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,420	0,36	0,51		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,920				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	19,26		-	2,92		4,90	27,08
01685	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE					120,39	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	1,970	13,21	26,0237		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	26,024				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BRITA	M3	1,200	60,48	72,5760		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	72,576				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	26,02		-	72,58		21,79	120,39
01043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TICOLOS S/REAPROVEITAMENTO					44,88	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,894	17,83	15,94		
	SERVEnte	H	1,576	13,21	20,82		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	36,760				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	36,76		-			8,12	44,88
01611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM					31,10	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						

HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOAO CABRAL JUNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, N° 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

396
 10

ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COR. DE MATERIAL ELET E REPRES LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,0360	14,18	0,51		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,5100				
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,3546	17,83	6,32		
	SERVEnte	H	0,8038	13,21	10,62		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	16,9400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0332	40,19	1,33		
	BRITA	KG	0,0440	62,09	2,73		
	CIMENTO PORTLAND	M3	11,0000	0,36	3,96		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,0200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	16,94		-	8,02	0,51	5,63	31,10
00089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO					512,95	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	3,940	17,83	70,2502		
	SERVEnte	H	3,940	13,21	52,0474		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	122,298				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,618	40,19	24,8374		
	AÇO CA-50	KG	18,000	5,36	96,4800		
	BRITA	M3	0,615	60,48	37,1952		
	CIMENTO PORTLAND	KG	368,500	0,36	132,6600		
	PEDRISCO	M3	0,263	25,22	6,6329		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	297,806				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	122,30		-	297,81		92,84	512,95
00625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")					16,09	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,066	14,52	0,96		
	ENCANADOR	H	0,086	17,83	1,53		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,490				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	1,000	10,69	10,69		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,690				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,49		-	10,69		2,91	16,09

ROBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRE. LTA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CBO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
00674	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm. C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm					60,31	M2
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,182	17,83	21,08		
	SERVENTE	H	1,182	13,21	15,61		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	36,690				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,043	43,34	1,86		
	CAL HIDRATADA	KG	6,190	0,48	2,97		
	CIMENTO PORTLAND	KG	6,190	0,36	2,23		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	47,000	0,12	5,64		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	12,700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	36,69		-	12,70		10,92	60,31
00603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO					198,74	UN
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0906	14,52	1,3155		
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4767	14,52	6,9217		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0906	17,83	1,6154		
	CARPINTEIRO	H	0,4767	17,83	8,4996		
	PEDREIRO	H	2,3640	17,83	42,1501		
	SERVENTE	H	3,9400	13,21	52,0474		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	112,5497				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	11,35	0,2497		
	AREIA MEDIA	M3	0,1050	40,19	4,2200		
	AÇO CA-60	KG	1,3170	6,72	8,8502		
	BRITA	M3	0,0420	60,48	2,5402		
	CAL HIDRATADA	KG	5,4600	0,87	4,7502		
	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	18,91	1,8910		
	CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	0,36	9,4241		
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	5,16	0,1548		
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,8000	0,18	18,1440		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	50,2242				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	112,55		-	50,22		35,97	198,74

HEBERT ELIAKIM SILVA MATA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE

TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com

CNPJ: 34.604.458/0001-71

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Abelardo Sousa da Silva
ADM COM. DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
00776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE					4,73	M2
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,099	17,83	1,77		
	SERVEITE	H	0,079	13,21	1,04		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,810				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,005	40,19	0,20		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,400	0,36	0,86		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,060				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,81		-	1,06		0,86	4,73
01463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA					32,89	M2
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,0394	17,83	0,70		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,700				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	1,100	21,99	24,19		
	PRIMER P/MANTA EK	KG	0,325	6,30	2,05		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	26,240				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,70		-	26,24		5,95	32,89
01208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E DEMÃOS C/MASSA PVA					11,72	M2
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,158	14,52	2,2942		
	PINTOR	H	0,236	17,83	4,2079		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,502				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	1,46	0,5840		
	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,700	3,59	2,5130		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,097				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,50		-	3,10		2,12	11,72
03861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)					3.148,39	UN
	MATERIAL/SERVIÇO						

HEBERT ELIAKIM SILVA MATA
CREA-CE - RNP: 2116404673
ENGENHEIRO CIVIL

JOAO CABRAL JÚNIOR
CREA-CE - RNP: 0608589691
ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

799
 AB

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRER. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.


Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,000	2.578,53	2.578,53		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2.578,530				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	-		-	2.578,53		569,86	3.148,39
03862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)					3.500,01	UN
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,000	2.866,51	2.866,51		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2.866,510				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	-		-	2.866,51		633,50	3.500,01
01942	RETRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA					6,35	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEENTE	H	0,394	13,21	5,20		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,20		-			1,15	6,35
01473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE					33,99	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,197	17,83	3,51		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,510				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MEDIA	M3	0,014	40,19	0,56		
	CIMENTO PORTLAND	KG	7,290	0,36	2,62		
	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,200	4,94	0,99		
	IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	KG	3,000	3,94	11,82		
	MEMBRANA ELASTICA	KG	1,500	5,56	8,34		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	24,330				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,51		-	24,33		6,15	33,99
03101	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6					32,38	M2
	MAO DE OBRA						

HEBERT ELIAS M SILVA MATA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOAO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM COM. DE MATERIAL ELET. E REPAROS LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.


Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P. total		
	PEDREIRO	H	0,630	17,83	11,23		
	SERVENTE	H	0,630	13,21	8,32		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	19,550				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0303	230,10	6,97		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,970				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	19,55		-	6,97		5,86	32,38
01478	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA					191,03	M2
	MAO DE OBRA						
	SOLDADOR	H	0,630	17,83	11,2329		
	PEDREIRO	H	0,126	17,83	2,2466		
	SERVENTE	H	0,106	13,21	1,4003		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,880				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0003	40,19	0,0121		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3000	0,36	0,1080		
	SOLDA 50X50	KG	0,5000	27,08	13,5400		
	TOLDO PLÁSTICO	M2	1,1000	99,23	109,1530		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	2,8000	6,70	18,7600		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	141,573				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14,88		-	141,57		34,58	191,03
01279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO					30,02	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,654	14,52	9,50		
	PINTOR	H	0,654	17,83	11,66		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	21,160				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,030	4,26	0,13		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	11,03	1,76		
	LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,65	0,50		
	ZARCÃO	LT	0,120	8,67	1,04		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,430				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	21,16		-	3,43		5,43	30,02
01784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m					33,81	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,096	13,21	27,6882		

HEBERT ELIARIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71



ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM COM. DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	27,688				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	27,69		-			6,12	33,81
01006	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS					7,31	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,041	17,83	0,7310		
	SERVEnte	H	0,398	13,21	5,2576		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,989				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,99		-			1,32	7,31
01076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS					18,91	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,110	17,83	1,96		
	SERVEnte	H	1,024	13,21	13,53		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,490				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	15,49		-			3,42	18,91
01049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES					188,13	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,636	17,83	29,1699		
	SERVEnte	H	9,456	13,21	124,9138		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	154,084				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	154,08		-			34,05	188,13
01943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL					44,05	M2
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000	0,67	0,40		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	0,40				
	MAO DE OBRA						
	ACUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,5910	14,52	8,58		
	GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,9060	17,83	16,16		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	24,7400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CERA	KG	0,3000	11,55	3,47		
	CIMENTO BRANCO	KG	0,6000	2,36	1,42		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000	0,36	0,29		
	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,1500	13,25	1,99		
	ESMERIL N.36	UN	0,1000	25,14	2,51		
	ESMERIL N.60	UN	0,0500	25,14	1,26		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,94				

HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 0116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

802
 PB

ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COM DE MATERIAL ELET E REPRES LTR
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	24,74		-	10,94	0,40	7,97	44,05
01846	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO					3,70	M3
	MAO DE OBRA						
	TELHADISTA	H	0,024	17,83	0,43		
	SERVENTE	H	0,197	13,21	2,60		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,030				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,03		-			0,67	3,70
03998	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO					20,50	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,271	13,21	16,79		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	16,790				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	16,79		-			3,71	20,50
01900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS					18,93	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,315	17,83	5,62		
	SERVENTE	H	0,158	13,21	2,09		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,710				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI 2020	L	0,300	25,96	7,79		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,790				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,71		-	7,79		3,43	18,93
01873	PELÍCULA DE INSULFILM					42,12	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,197	17,83	3,5125		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,513				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	1,050	29,51	30,9855		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	30,986				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,51		-	30,99		7,62	42,12
01441	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%					105,02	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,709	14,52	10,29		
	TELHADISTA	H	0,236	17,83	4,21		

HERBERT ESTANISILVA SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



803
17

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

Abelardo Sousa da Silva
 ADM COM. DE MATERIAL ELET. E REPR. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	0,610	0,12	0,07		
	FIXADOR DE ABA (KALHETAO)	UN	0,610	1,28	0,78		
	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	0,610	0,80	0,49		
	TELHA FIBROCIMENTO KALHETÃO	M2	1,120	62,65	70,17		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	71,510				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14,50		-	71,51		19,01	105,02
C1613	LATEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS EM TELHAS DE FIBROCIMENTO					17,90	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,315	14,52	4,57		
	PINTOR	H	0,394	17,83	7,03		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,600				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA	LT	0,150	13,87	2,08		
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,072	9,46	0,68		
	AGUARRAZ MINERAL	LT	0,036	8,24	0,30		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,060				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,60		-	3,06		3,24	17,90
C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO					294,04	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,3940	14,52	5,7209		
	MONTADOR	H	0,3940	17,83	7,0250		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,7459				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000	6,34	9,5100		
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM	M2	1,0000	218,56	218,5600		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	228,0700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,75		-	228,07		53,22	294,04
C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO					235,82	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,3940	14,52	5,7209		
	MONTADOR	H	0,3940	17,83	7,0250		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,7459				

Hebert Eliakem Silva Maia
 HEBERT ELIAKEM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 0116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOAO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71

ABELARDO SOUSA DA SILVA
ADM COM DE MATERIAL ELET E REPR. LTM
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.


Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000	6,34	9,5100		
	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	170,88	170,8800		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	180,3900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,75		-	180,39		42,68	235,82
01461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1					10,65	UN
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,079	17,83	1,41		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,410				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	KG	2,000	2,76	5,52		
	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,150	11,90	1,79		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,310				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,41		-	7,31		1,93	10,65
03506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"					193,36	M2
	MÃO DE OBRA						
	ARMADOR/FERREIRO	H	1,0244	17,83	18,27		
	PEDREIRO	H	1,0244	17,83	18,27		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	36,5400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,2000	9,46	1,89		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 2'	UN	0,6000	85,48	51,29		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	2,7000	22,85	61,70		
	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	UN	0,4000	17,34	6,94		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	121,8200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	36,54		-	121,82		35,00	193,36
04515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU FEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM					276,25	UN
	MATERIAIS						

HERBERT ELIAKIM SILVA MAIA
CREA-CE - RNP: 2116404673
ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
CREA-CE - RNP: 0608589691
ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71



ADELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRÉS. LTDA
 CNPJ: 34.804.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,000	226,25	226,2500		
T O T A L		R\$	226,250				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
					226,25	50,00	276,25
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					239,27	M2
MAO DE OBRA							
	MONTADOR	H	1,8628	17,83	33,21		
	PEDREIRO	H	1,8628	17,83	33,21		
	SERVENTE	H	1,8628	13,21	24,61		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	91,0300				
MATERIAL/SERVIÇO							
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	12,61	2,14		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	14,18	2,41		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	24,06	36,09		
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSAS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	61,64	61,64		
	CONCRETO CICLÓPICO ECK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	210,21	2,65		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	104,9300				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	91,03		-	104,93		43,31	239,27
C0221	ARMÁRIO ALTO EM DIVISÓRIA (ABERTO)					376,69	M2
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE	H	2,1670	14,52	31,46		
	MONTADOR	H	1,1820	17,83	21,08		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	52,5400				
MATERIAL/SERVIÇO							
	PERFIL 'U' DE AÇO ENRIPECIDO, C/PRIMER CHAPA 10 (DIVISÓRIA)	KG	7,0400	0,71	5,00		
	MASTIQUE ELASTICO	KG	0,0700	10,61	0,88		
	PAINEL DIV.COMP.NAVAL.F=40MM REV C/PLACA FIBROC.	M2	2,3100	107,40	248,69		
	PERFIS LEVES DE AÇO CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1,7070	1,17	2,00		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	255,9700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	52,54		-	255,97		68,18	376,69

HERBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

JOAO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
------	-------------------	----	----------	------------	---------	--	--

FORTALEZA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

ABELARDO SOUSA DA SILVA
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET E REPR. LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

Herbert Eltanim Silva Maia
 HERBERT ELTANIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 0116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, N° 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.

LOCAL: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 26.1 (DESONERADA)

ABELARDO SOUSA DA SILVA
ADM COM. DE MATERIAL ELET. E REPRESENT. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRETAS	
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,20%
2	RISCO DE ENGENHARIA	0,95%
3	GARANTIA/SEGUROS	0,81%
	A	4,00%
B	ENCARGOS FINANCEIROS	
4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94%
	B	0,94%
C	IMPOSTOS	
5	PIS	0,65%
6	COFINS	3,00%
7	ISS	3,00%
8	CPRB	4,50%
	C	11,15%
D	LUCRO	
9	LUCRO BRUTO	6,05%
	D	6,05%
	B D I =	22,10%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+l))/(1-i))-1)x100	

FORTALEZA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
CREA-CE - RNP: 2116404673
ENGENHEIRO CIVIL

JOÃO CABRAL JÚNIOR
CREA-CE - RNP: 0608589691
ENGENHEIRO ELETRICISTA



RUA CARLOS GOMES, N° 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
 TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
 CNPJ: 34.604.458/0001-71

Abelardo Sousa da Silva
 ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPREZA LTDA
 CNPJ: 34.604.458/0001-71
 Abelardo Sousa da Silva
 Sócio

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.
 LOCAL: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE


ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4		10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

FORTALEZA, CE, 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

Hebert Eliaçim Silva Maia
 HEBERT ELIAÇIM SILVA MAIA
 CREA-CE - RNP: 2116404673
 ENGENHEIRO CIVIL

João Cabral Júnior
 JOÃO CABRAL JÚNIOR
 CREA-CE - RNP: 0608589691
 ENGENHEIRO ELETRICISTA



A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
INTERFEDERATIVO DO VAIE DO CURU

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 TP


DECLARAÇÃO MICRO EMPRESA

ADM - COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES LTDA,
CNPJ: 34.604.458/0001-71, RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO -
FORTALEZA-CE, AQUI REPRESENTADO PELO SEU SOCIO-ADMINISTRADOR O SR.
ABERLADO SOUSA DA SILVA, RG: 2009009173271 SSP-CE E CPF: 604.363.963-78,
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas
neste ato convocatório, que a empresa **ADM - COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO
E REPRESENTACOES LTDA**, CNPJ n.º 34.604.458/0001-71, endereço: RUA CARLOS
GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE, é **microempresa**, nos
termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro de 2006**, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147, de
7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando
apta, portanto, a participar do certame acima referenciado e exercer os
direitos previstos na legislação, realizada pelo **CONSÓRCIO PÚBLICO DE
SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VAIE DO CURU**.

FORTALEZA-CE, 28 de FEVEREIRO DE 2020.

Abelardo Sousa da Silva
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRÉA. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71



A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
INTERFEDERATIVO DO VAIE DO CURU

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 TP

DECLARAÇÃO

ADM - COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ:
34.604.458/0001-71, RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO -
FORTALEZA-CE, AQUI REPRESENTADO PELO SEU SOCIO-ADMINISTRADOR O SR.
ABERLADO SOUSA DA SILVA, RG: 2009009173271 SSP-CE E CPF: 604.363.963-78,
DECLARO DE QUE NOS NOSSOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS
DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, TAXAS,
IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIOS, TRANSPORTES E
SEGUROS.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS
DA LEI.

FORTALEZA, 28 de FEVEREIRO DE 2020.

ABERLADO SOUSA DA SILVA
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRESENT. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71



A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
INTERFEDERATIVO DO VAIE DO CURU

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 TP

RELAÇÃO DE EQUIPE TECNICA

ENGENHEIRO ELETRICISTA: JOÃO CABRAL JÚNIOR; TEMPO DE EXPERIENCIA: 03 ANOS
ENGENHEIRO CIVIL: HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA; TEMPO DE EXPERIENCIA: 02 ANOS
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS METALICA: GEOVANI PEREIRA DA SILVA; TEMPO DE EXPERIENCIA: 04 ANOS
ENCARREGADO PELA OBRA: MARIO PAES CAVALCANTE; TEMPO DE EXPERIENCIA: 05 ANOS
PEDREIRO: FRANCISCO DE ASSIS SOUSA LIMA; TEMPO DE EXPERIENCIA: 05 ANOS
ENCARREGADO PELA PINTURA: JOSE VALDIR DE SOUSA; TEMPO DE EXPERIENCIA: 08 ANOS
PINTOR: JOSE VALDIZIO FELIX DE SOUSA; TEMPO DE EXPERIENCIA: 03 ANOS
PINTOR: JOSE LEONARDO DE SOUSA; TEMPO DE EXPERIENCIA: 02 ANOS
PINTOR: MARCOS FELICIANO DA COSTA; TEMPO DE EXPERIENCIA: 01 ANOS
AJUDANTE DE PINTOR: OBERDAM SARAIVA VIEIRA; TEMPO DE EXPERIENCIA: 02 ANOS
AJUDANTE DE PINTOR: PAULO RENAN DE AQUINO; TEMPO DE EXPERIENCIA: 03 ANOS

DECLARAÇÃO

ADM - COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 34.604.458/0001-71, RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE, AQUI REPRESENTADO PELO SEU SOCIO-ADMINISTRADOR O SR. ABERLADO SOUSA DA SILVA, RG: 2009009173271 SSP-CE E CPF: 604.363.963-78, DECLARAM E CONCORDAM E DISPONIBILIZAM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CADA MEMBRO.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

FORTALEZA, 28 de FEVEREIRO DE 2020.

ABERLADO SOUSA DA SILVA
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRER. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

AB
AB

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71



812
M

A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
INTERFEDERATIVO DO VAIE DO CURU

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 TP

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS

MÁQUINA AIRLESS PARA PINTURA: TRATA-SE DE UM EQUIPAMENTO QUE EXPELE UM JATO DE TINTA COM ALTA PRESSÃO - SEM USAR AR COMPRIMIDO. ASSIM, A TINTA NÃO LEVANTA NÉVOA E NÃO FAZ SUJEIRA; **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2019; BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

MÁQUINA DE SOLDA: TRATA-SE DE UM EQUIPAMENTO QUE SOLDA AS FERRAGENS E ESTRUTURA METÁLICAS; **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2018; BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

LIXADEIRA BOSH: **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2018; BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

FURADEIRA BOSH: **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2018; BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

MARTELETE MAQUITA: **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2018; BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

ESCADA RETRÁTIL DE ALUMÍNIO: **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2018; BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

ANDAIME: **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2019; BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (OCULOS, CAPACETES, MASCARAS): **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2019; BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

DECLARAÇÃO

ADM - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 34.604.458/0001-71, RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFÁCIO - FORTALEZA-CE, AQUI REPRESENTADO PELO SEU SOCIO-ADMINISTRADOR O SR. ABERLADO SOUSA DA SILVA, RG: 2009009173271 SSP-CE E CPF: 604.363.963-78, DECLARO QUE OS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS ESTÁ A DISPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

FORTALEZA, 28 de FEVEREIRO DE 2020.

ABELARDO SOUSA DA SILVA
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRESENT. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

(Handwritten signature and initials)

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFÁCIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71



813
18

A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
INTERFEDERATIVO DO VAIE DO CURU

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 TP

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (*)

Dados pessoais do representante da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

NOME: ABERLADO SOUSA DA SILVA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: COMERCIANTE

RG: 2009009173271 SSP-CE

CNPJ: 604.363.963-78

DOMICÍLIO: RUA ALAMEDA CARACÓIS, Nº 268 CASA 05 BAIRRO CONJ.

MARECHAL RONDON - CEP: 61652-280

CIDADE: CAUCAIA

UF: CEARÁ

FONE: (085) 99767-5787

ABERLADO SOUSA DA SILVA
ADM-COM. DE MATERIAL ELET. E REPRES. LTDA
CNPJ: 34.604.458/0001-71
Abelardo Sousa da Silva
Sócio

RUA CARLOS GOMES, Nº 448 - A - JOSE BONIFACIO - FORTALEZA-CE
TELEFONE: (085) 99969-6503 - E-MAIL: admcomercio07@gmail.com
CNPJ: 34.604.458/0001-71